Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - Przychodnia Nr 1 - Remont pomieszczeń pracowni fizykoterapii (niski parter)
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
Inwestor	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
Poziom cen	Sekocenbud III kw 2012 r.

Toruń 24.11.2012 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1. Szatnia damska							
1	KNR 4-01 1208/02 wyd.III 1999 Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne) - usunięcie lamperii							
	21 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,376	7,896				
	Materiały							
	Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1	2,100				
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,006				
	Gips budowlany	t	0,000004	0,00008				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
2	KNR 4-01 1202/09 wyd.III 1999 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2							
	24,2 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,092	2,226				
	Materiały							
	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	0,532				
	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,00088	0,021				
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,024				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
3	KNR 4-01 1204/08 wyd.III 1999 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
	45,2 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,095	4,294				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	13,560				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
4	NNRNKB 7 1134/01 1997 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych							
	11,985 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,06	0,719				
	Materiały							
	Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	2,517				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,002	0,024				
	Srodek transportowy	m-g	0,003	0,036				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
5	NNRNKB 7 1134/02 1997 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych							
	33,215 m2							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	2,657				
	Materiały							
	Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	7,307				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,002	0,066				
	Srodek transportowy	m-g	0,003	0,100				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
6	NNRNKB 10 2015/01 1998 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2							
	11,985 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,31	3,715				
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	4,83	57,888				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,004	0,048				
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,060				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
7	NNRNKB 10 2014/05 1998 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - dodatek za pogrubienie gładzi gipsowych o 1mm ponad 3mm							
	(Krotność= 2)							
	11,985 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,12	2,876				
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	1,65	39,551				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,001	0,024				
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,048				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
8	NNRNKB 10 2013/01 1998 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2							
	33,215 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,26	8,636				
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	4,7	156,111				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,004	0,133				
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,166				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
9	NNRNKB 10 2012/05 1998 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 - dodatek za pogrubienie gładzi gipsowych o 1mm ponad 3mm							
	(Krotność= 2)							
	33,215 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,11	7,307				
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	1,6	106,288				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,001	0,066				
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,133				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
10	KNR-W 2-02 1510/03 wyd.V 2003 Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem							
	45,2 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,176	7,955				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,276	12,475				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,0003	0,014				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
11	KNR-W 2-02 1510/04 wyd.V 2003 Malowanie powierzchni wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie							
	45,2 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0505	2,283				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,129	5,831				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,0002	0,009				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
12	KNR 4-01 1209/10 wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2							
	4,5 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,62	2,790				
	Materiały							
	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075	0,337				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	0,365				
	Papier ścierny	ark	0,49	2,205				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	0,391				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,038	0,171				
	Materiały pomocnicze	%	2					

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
13	Analiza własna Ułożenie wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża i cokolikami							
	13,475 m2							
	Razem pozycja							
14	KNR-W 2-02 1217/03 wyd.V 2003 Listwy progowe w wykładzinach z tworzyw sztucznych							
	0,9 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,92	0,828				
	Materiały							
	Listwy progowe	m	1	0,900				
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,004	0,004				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,003	0,003				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
15	KNR 4-03 1134/01 wyd.IV 1992 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym							
	2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,555	1,110				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
16	KNR 4-03 0307/01 wyd.IV 1992 Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszce							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4095	0,410				
	Materiały							
	Łączniki instalacyjne	szt	1,02	1,020				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
17	KNR 4-03 0306/02 wyd.IV 1992 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym							
	2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,336	0,672				
	Materiały							
	Gniazda wtyczkowe p.t.	szt	1,02	2,040				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
18	KNR 5-08 0511/07 wyd.V 1993 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W końcowych							
	2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,63	1,260				
	Materiały							
	Oprawy swietlówkowe	szt	1	2,000				
	Swietlówki	szt	4,16	8,320				
	Zaplonniki	szt	4	8,000				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
19	KNR 5-08 0813/01 wyd.V 1993 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce							
	15 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,02	0,300				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
20	KNR 4-03 1201/03 wyd.IV 1992 Sprawdzenie punktu odbioru energii							
	5 punktów odbioru energii							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0263	0,132				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	RAZEM: Szatnia damska							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Pozycje uproszczone							
	Razem element							
	2. Korytarz							
21	KNR 4-01 1208/02 wyd.III 1999 Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne) - usunięcie lamperii							
	43,32 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,376	16,288				
	Materiały							
	Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1	4,332				
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,013				
	Gips budowlany	t	0,000004	0,0002				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
22	KNR 4-01 1202/09 wyd.III 1999 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2							
	302,319 m2							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,092	27,813				
	Materiały							
	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	6,651				
	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,00088	0,266				
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,302				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
23	KNR 4-01 1204/08 wyd.III 1999 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 302,319 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,095	28,720				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	90,696				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
24	NNRNKB 7 1134/01 1997 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 98,295 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,06	5,898				
	Materiały							
	Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	20,642				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,002	0,197				
	Srodek transportowy	m-g	0,003	0,295				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
25	NNRNKB 7 1134/02 1997 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 204,024 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	16,322				
	Materiały							
	Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	44,885				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,002	0,408				
	Srodek transportowy	m-g	0,003	0,612				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
26	NNRNKB 10 2015/01 1998 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 98,295 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,31	30,471				

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	4,83	474,765				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,004	0,393				
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,491				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
27	NNRNKB 10 2014/05 1998 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - dodatek za pogrubienie gładzi gipsowych o 1mm ponad 3mm							
	(Krotność= 2)							
	98,295 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,12	23,591				
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	1,65	324,374				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,001	0,197				
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,393				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
28	NNRNKB 10 2013/01 1998 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2							
	204,024 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,26	53,046				
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	4,7	958,913				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,004	0,816				
	Środek transportowy	m-g	0,005	1,020				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
29	NNRNKB 10 2012/05 1998 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 - dodatek za pogrubienie gładzi gipsowych o 1mm ponad 3mm							
	(Krotność= 2)							
	204,024 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,11	44,885				
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	1,6	652,877				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,001	0,408				
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,816				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa							
30	KNR-W 2-02 1510/03 wyd.V 2003 Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem							
	302,319 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,176	53,208				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,276	83,440				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,0003	0,091				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
31	KNR-W 2-02 1510/04 wyd.V 2003 Malowanie powierzchni wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie							
	302,319 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0505	15,267				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,129	38,999				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,0002	0,060				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
32	KNR 4-01 1209/10 wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2							
	54 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,62	33,480				
	Materiały							
	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075	4,050				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	4,374				
	Papier ścierny	ark	0,49	26,460				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	4,698				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,038	2,052				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
33	Analiza własna Ułożenie wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża i cokolikami							
	36,246 m2							
	Razem pozycja							
34	KNR-W 2-02 1217/03 wyd.V 2003 Listwy progowe w wykładzinach z tworzyw sztucznych i listwy na schodach							
	13,62 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,92	12,530				
	Materiały							
	Listwy progowe	m	1	13,620				
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,004	0,054				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Srodek transportowy	m-g	0,003	0,041				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
35	KNR-W 2-02 2702/01 wyd.V 2003 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z wlókien mineralnych - sufit łącznie z obudową rur (wsp. do R = 1,30)							
	32,25 m2							
	Robocizna R=1,3							
	Robocizna razem	r-g	0,84	35,217				
	Materiały							
	Plyty z wlókien mineralnych 60x60x1,5cm	szt	2,9	93,525				
	Dzwigary nosne z blachy ksztaltowej	m	1,72	55,470				
	Elementy poprzeczne z blachy ksztaltowej	m	1,6	51,600				
	Ksztaltowniki z blachy - katownik przyscienny	m	0,86	27,735				
	Wieszak	szt	0,67	21,608				
	Prety wieszaka	szt	0,67	21,608				
	Klamerki mocujace	szt	2,86	92,235				
	Sprezyny przyscienne	szt	1,65	53,213				
	Laczniki rozporowe	szt	2,53	81,592				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,01	0,323				
	Srodek transportowy	m-g	0,01	0,323				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
36	KNR 4-03 1134/01 wyd.IV 1992 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym							
	8 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,555	4,440				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
37	KNR 4-03 0307/01 wyd.IV 1992 Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszce							
	3 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4095	1,229				
	Materiały							
	Łączniki instalacyjne	szt	1,02	3,060				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
38	KNR 4-03 0306/02 wyd.IV 1992 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym							
	4 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,336	1,344				
	Materiały							
	Gniazda wtyczkowe p.t.	szt	1,02	4,080				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
39	KNR-W 5-08 0512/03 wyd.I 1997 Montaz w sufitach podwieszanych swietlówek o mocy zródla swiatla do 4x40W							
	8 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,7	5,600				
	Materiały							
	Oprawy swietlówkowe	szt	1	8,000				
	Swietlówki	szt	4,16	33,280				
	Zaplonniki	szt	4	32,000				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
40	KNR 5-08 0813/01 wyd.V 1993 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce							
	45 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,02	0,900				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
41	KNR 4-03 1201/03 wyd.IV 1992 Sprawdzenie punktu odbioru energii							
	15 punktów odbioru energii							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0263	0,395				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	RAZEM: Korytarz							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Pozycje uproszczone							
	Razem element							
	3. Wezeł sanitarny pacjentów i szatnia męska							
42	KNR 4-01 0819/15 wyd.III 1999 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek							
	34,28 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,38	47,306				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
43	KNR 4-01 0348/02 wyd.III 1999 Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej							
	15,007 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,55	8,254				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
44	KNR 4-01 0807/04 wyd.III 1999 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,84	8,943				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
45	KNR 4-01 0804/07 wyd.III 1999 Zerwanie posadzki cementowej							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,74	7,879				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
46	KNR 4-01 0354/07 wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2							
	2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,58	3,160				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
47	KNR 4-01 0422/01 wyd.III 1999 Podstemplowania stropów z deskowaniem							
	5,07 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,3927	1,991				
	Materiały							
	Drewno na stemple budowlane	m3	0,008	0,041				
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,0002	0,001				
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,0007	0,004				
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,04	0,203				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
48	KNR 4-01 0354/01 wyd.III 1999 Wykucie z muru belek nadprożowych							
	7,2 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,64	4,608				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
49	KNR 4-01 0329/03 wyd.III 1999 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej							
	0,399 m3							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	8,63	3,443				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
50	KNR 4-01 0336/05 wyd.III 1999 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej							
	0,6 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,19	1,314				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
51	KNR 4-01 0313/04 wyd.III 1999 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm							
	9 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,62	14,580				
	Materiały							
	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	8	72,000				
	Cement portlandzki 35	kg	5,18	46,620				
	Piasek do zapraw	m3	0,018	0,162				
	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22,12	199,080				
	Woda	m3	0,006	0,054				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03	0,270				
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,07	0,630				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
52	KNR 2-02 0123/01 wyd.V 1995 Okladanie (szpaldowanie) scian i slupów ceglami grubosci 1/4 cegly							
	1,08 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,41	1,523				
	Materiały							
	Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm	szt	31,5	34,020				
	Zaprawa	m3	0,03	0,032				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,14	0,151				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
53	KNR 4-01 0703/02 wyd.III 1999 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych							
	2,34 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,36	0,842				
	Materiały							
	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	1,1	2,574				
	Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,1	0,234				
	Gwoździe budowlane sufitowe	kg	0,2	0,468				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
54	KNR 4-01 0704/03 wyd.III 1999 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach							
	2,34 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,49	1,147				
	Materiały							
	Cement portlandzki 35	t	0,0041	0,010				
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0004	0,0009				
	Piasek do zapraw	m3	0,0119	0,028				
	Woda	m3	0,0036	0,008				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,02	0,047				
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,02	0,047				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
55	KNR 4-01 0708/03 wyd.III 1999 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów							
	10,4 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,95	9,880				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0021	0,022				
	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,0026	0,027				
	Piasek do zapraw	m3	0,0106	0,110				
	Woda	m3	0,0027	0,028				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,02	0,208				
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03	0,312				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
56	KNR 4-01 0705/02 wyd.III 1999 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami							
	6 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,44	2,640				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0016	0,010				
	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,002	0,012				
	Piasek do zapraw	m3	0,008	0,048				
	Woda	m3	0,002	0,012				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,02	0,120				
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,02	0,120				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
57	KNR 4-01 0422/05 wyd.III 1999 Rozebranie stemplowań z deskowaniem							
	5,07 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,185	0,938				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
58	KNR-W 2-02 1026/01 wyd.V 2003 Oscieznice drzwiowe zewnetrzne zwykle							
	4,2 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,55	6,510				
	Materiały							
	Ościeżnica drewniana PORTA lub równorzędna	m2	1	4,200				
	Kit budowlany trwale plastyczny	kg	0,42	1,764				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,04	0,168				
	Materiały pomocnicze	%	15					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,01	0,042				
	Srodek transportowy	m-g	0,02	0,084				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
59	KNR-W 2-02 1022/01 wyd.V 2003 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone							
	3,708 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,51	1,891				
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne PORTA lub równorzędne	m2	1	3,708				
	Materiały pomocnicze	%	15					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,04	0,148				
	Srodek transportowy	m-g	0,02	0,074				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
60	KNR-W 2-02 0127/03 wyd.V 2003 Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm							
	2,96 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,79	2,338				
	Materiały							
	Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	6,8	20,128				
	Zaprawa	m3	0,01	0,030				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,07	0,207				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
61	KNR-W 2-02 0803/03 wyd.V 2003 Tynki zwykle kategorii III scian i slupów wykonywane recznie							
	6,275 m2							
	Robocizna							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna razem	r-g	0,681	4,273				
	Materiały							
	Zaprawa wapienna M-0,6	m3	0,0027	0,017				
	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,0206	0,129				
	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,0021	0,013				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,0449	0,282				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
62	KNR 0-12 0829/01 wyd.III 2002 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 42,92 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,3033	13,018				
	Materiały							
	Zaprawa klejąca	kg	4,75	203,870				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0072	0,309				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
63	KNR 0-12 0829/06 wyd.III 2002 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą zwykłą 42,92 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,5136	64,964				
	Materiały							
	Płytki ścienne fajans.szkliw.20x25cm	m2	1,02	43,778				
	Zaprawa klejąca	kg	4,75	203,870				
	Zaprawa spoinująca	kg	0,6	25,752				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0295	1,266				
	Środek transportowy	m-g	0,0275	1,180				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
64	NNRNKB 7 1134/02 1997 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 19,833 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	1,587				
	Materiały							
	Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	4,363				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,002	0,040				
	Srodek transportowy	m-g	0,003	0,059				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
65	NNRNKB 10 2013/01 1998 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2							
	19,833 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,26	5,157				
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	4,7	93,215				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,004	0,079				
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,099				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
66	NNRNKB 10 2012/05 1998 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 - dodatek za pogrubienie gładzi gipsowych o 1mm ponad 3mm (Krotność= 2)							
	19,833 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,11	4,363				
	Materiały							
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	1,6	63,466				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,001	0,040				
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,079				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
67	KNR-W 2-02 1510/03 wyd.V 2003 Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem							
	19,833 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,176	3,491				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,276	5,474				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,0003	0,006				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
68	KNR-W 2-02 1510/04 wyd.V 2003 Malowanie powierzchni wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie							
	19,833 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0505	1,002				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,129	2,558				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,0002	0,004				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
69	KNR-W 2-02 2005/01 wyd.V 2003 Okladziny stropów plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztaltowników CD i Ud							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,91	20,336				
	Materiały							
	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m2	1,05	11,179				
	Ksztaltowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27	m	1,9	20,229				
	Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27	m	0,4	4,259				
	Laczniki wzdluzne lw 60/110	szt	0,38	4,046				
	Prety mocujace	szt	1,52	16,183				
	Wieszak w 60/100	szt	1,52	16,183				
	Blachowkrety	szt	18,5	196,970				
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,003				
	Tasma	m	1	10,647				
	Woda	m3	0,00064	0,007				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,045	0,479				
	Srodek transportowy	m-g	0,0176	0,187				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
70	KNR-W 2-02 1510/05 wyd.V 2003 Malowanie dwukrotne wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,318	3,386				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,259	2,758				
	Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,1	1,065				
	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	2	21,294				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,0003	0,003				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
71	KNR-W 2-02 1510/06 wyd.V 2003 Malowanie powierzchni wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0505	0,538				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,121	1,288				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,0001	0,001				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
72	KNR-W 2-02 1101/02 wyd.V 2003 Podklady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem recznym							
	0,532 m3							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	5,95	3,165				
	Materiały							
	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	1,02	0,543				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	1,53	0,814				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
73	NNRNKB 5 0618/02 1995 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2							
	(Krotność= 2)							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,18	3,833				
	Materiały							
	Papa zgrzew. mod. SBS podkładowa	m2	1,18	25,127				
	Gaz propan, butan	kg	0,1	2,129				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,043				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,064				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
74	KNR-W 2-02 1104/01 wyd.V 2003 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,356	3,790				
	Materiały							
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,0206	0,219				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,0309	0,329				
	Srodek transportowy	m-g	0,006	0,064				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
75	KNR-W 2-02 1104/03 wyd.V 2003 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm							
	(Krotność= 2)							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0716	1,525				
	Materiały							
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,0105	0,224				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,0158	0,336				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
76	KNR-W 2-02 1116/07 wyd.V 2003 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,074	0,788				
	Materiały							
	Siatka zbrojeniowa do posadzek z prętów fi 3 o oczkach 10x10cm	m2	1,02	10,860				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,0011	0,012				
	Srodek transportowy	m-g	0,0017	0,018				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
77	NNRNKB 6 2805/05 1996 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy 5mm							
	10,647 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,26	24,062				
	Materiały							
	Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm	m2	1,04	11,073				
	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	76,871				
	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27	2,875				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciag	m-g	0,03	0,319				
	Srodek transportowy	m-g	0,04	0,426				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
78	KNR 4-02 0235/08 wyd.IV 1996 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa							
	2 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	3,44	6,880				
	Materiały							
	Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm	szt	1	2,000				
	Sznur konopny smolowany	kg	0,09	0,180				
	Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm	szt	1	2,000				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
79	KNR 4-02 0233/08 wyd.IV 1996 Demontaz podejscia odplywowego z rur PCW srednicy 110mm							
	2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,46	0,920				
	Materiały pomocnicze (od R)	%	10					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
80	KNR 2-15u2 0102/01 2000 Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej							
	1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,72	0,720				
	Materiały							
	Elementy Geberit Unifix do miski ustępowej	kpl	1	1,000				
	Wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix	kpl	1	1,000				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
81	KNR 2-15u2 0104/01 2000 Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym							
	1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,54	0,540				
	Materiały							
	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	1	1,000				
	Sedesy	szt	1	1,000				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
82	KNR 2-15u2 0105/01 2000 Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,35	0,350				
	Materiały							
	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt	1	1,000				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
83	KNR 2-15u2 0202/01 2000 Armatura pneumatyczna ręczna ścienna spłukująca miski ustępowe							
	1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,29	0,290				
	Materiały							
	Armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna	kpl	1	1,000				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
84	KNR-W 2-02 2004/01 wyd.V 2003 Obudowa jednowarstwowa 50-01 slupów plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych							
	2,47 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,84	4,545				
	Materiały							
	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m2	1,05	2,594				

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Kształtowniki stalowe profil U	m	0,76	1,877				
	Kształtowniki stalowe profil C	m	2,05	5,064				
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	10,028				
	Blachowkręty	szt	13,88	34,284				
	Gips budowlany szpachlowy	kg	1,32	3,260				
	Taśma	m	2,264	5,592				
	Woda	m3	0,00086	0,002				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0205	0,051				
	Środek transportowy	m-g	0,016	0,040				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
85	KNR 4-02 0219/02 wyd.IV 1996 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa							
	1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,78	2,780				
	Materiały							
	Umywalki fajansowe prostokątne	szt	1	1,000				
	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1	1,000				
	Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	1	1,000				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
86	KNR 4-02 0109/01 wyd.IV 1996 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,53	0,530				
	Materiały							
	Łączniki żeliwne ocynkowane	szt	4	4,000				
	Rury stalowe S instalacyjne ocynkowane 15mm	m	1,05	1,050				
	Haki do rur	szt	1	1,000				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
87	KNR 4-02 0109/07 wyd.IV 1996 Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,66	0,660				
	Materiały							
	Łączniki żeliwne ocynkowane	szt	2	2,000				
	Haki do rur	szt	1	1,000				
	Przyłącza elastyczne metalowe	szt	1	1,000				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
88	KNR 4-02 0121/01 wyd.IV 1996 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,08	1,080				
	Materiały							
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne mosiezne chromowane z ruchoma górna wylewka z uchwytami z tworzywa sztucznego	szt	1	1,000				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
89	KNR 4-02 0212/03 wyd.IV 1996 Wymiana podejscia z rur PCW srednicy 50mm laczonego metoda klejenia							
	1 miejsce							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,01	1,010				
	Materiały							
	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 50mm	m	1,1	1,100				
	Ksztaltki z PCW	szt	2	2,000				
	Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW	szt	3	3,000				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
90	KNR 2-15 0208/05 wyd.V 2001 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową							
	1 podejście							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,37	1,370				
	Materiały							
	Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	3	3,000				
	Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW	szt	1	1,000				
	Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	4,000				
	Materiały pomocnicze	%	0,2					
	Sprzęt							
	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,010				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
91	KNR 2-15 0208/04 wyd.V 2001 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową							
	1 podejście							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,15	1,150				
	Materiały							
	Kształtki z PCW kanalizacyjne 75mm	szt	3	3,000				
	Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW	szt	1	1,000				
	Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	4,000				
	Materiały pomocnicze	%	0,2					
	Sprzęt							
	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,010				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
92	KNR-W 2-15 0115/01 wyd.I 1998 Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociagach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o polaczeniu sztywnym, o srednicy nominalnej 15mm							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,256	0,256				
	Materiały							
	Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm	szt	4	4,000				
	Uchwyty do rur	szt	1	1,000				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,003	0,003				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
93	KNR-W 2-15 0137/09 wyd.I 1998 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o srednicy nominalnej 15mm							
	1 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,877	0,877				
	Materiały							
	Baterie natryskowe mosiezne z natryskiem przesuwnym 15mm	szt	1	1,000				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,014	0,014				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
94	KNR-W 2-15 0208/02 wyd.I 1998 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 75mm o polaczeniach wciskowych na scianach w budynkach niemieszkalnych							
	3,1 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,228	0,707				
	Materiały							
	Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 75mm	m	1	3,100				
	Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 75mm	szt	0,47	1,457				
	Rury z PCW przepustowe 75mm	m	0,12	0,372				
	Uchwyty do rurociagów z PCW 75mm	szt	0,8	2,480				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,009	0,028				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
95	KNR-W 2-15 0106/01 wyd.I 1998 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych							
	6,2 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,307	1,903				
	Materiały							
	Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm	m	1,03	6,386				
	Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm	szt	0,54	3,348				

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Uchwyty do rur	szt	0,7	4,340				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,0066	0,041				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
96	KNR-W 2-15 0232/02 wyd.I 1998 Brodziki natryskowe							
	1 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,96	0,960				
	Materiały							
	Brodziki natryskowe blaszane emaliowane	szt	1	1,000				
	Spusty do brodzików natryskowych	szt	1	1,000				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Srodek transportowy	m-g	0,11	0,110				
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
97	KNR 4-03 1134/01 wyd.IV 1992 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym							
	5 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,555	2,775				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
98	KNR 4-03 0307/01 wyd.IV 1992 Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszce							
	2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,4095	0,819				
	Materiały							
	Łączniki instalacyjne	szt	1,02	2,040				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
99	KNR 4-03 0306/02 wyd.IV 1992 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym							
	4 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,336	1,344				
	Materiały							
	Gniazda wtyczkowe p.t.	szt	1,02	4,080				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
100	KNR-W 5-08 0512/03 wyd.I 1997 Montaz w sufitach podwieszanych swietlówek o mocy zródla swiatla do 4x40W							
	4 kpl							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,7	2,800				
	Materiały							
	Oprawy swietlówkowe	szt	1	4,000				
	Swietlówki	szt	4,16	16,640				
	Zaplonniki	szt	4	16,000				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
101	KNR 5-08 0813/01 wyd.V 1993 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce							
	30 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,02	0,600				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
102	KNR 4-03 1201/03 wyd.IV 1992 Sprawdzenie punktu odbioru energii							
	10 punktów odbioru energii							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0263	0,263				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	RAZEM: Wezeł sanitarny pacjentów i szatnia męska							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							
	4. Roboty porządkowe - wywóz i utylizacja gruzu							
103	KNR 4-01 0108/11 wyd.III 1999 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km							
	4,592 m3							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,86	3,949				
	Sprzęt							
	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,5	2,296				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
104	KNR 4-01 0108/12 wyd.III 1999 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
	(Krotność= 3)							
	4,592 m3							
	Sprzęt							
	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,02	0,276				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
105	Analiza własna Opłata za składowanie i utylizację gruzu 4,592 m3 Razem pozycja							
	RAZEM: Roboty porządkowe - wywóz i utylizacja gruzu Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Pozycje uproszczone **Razem element**							
	OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Pozycje uproszczone Łącznie Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - Przychodnia Nr 1 - Remont pomieszczeń pracowni fizykoterapii (niski parter)

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Szatnia damska								
2.	Korytarz								
3.	Wezeł sanitarny pacjentów i szatnia męska								
4.	Roboty porządkowe - wywóz i utylizacja gruzu								
	Razem								
	Podatek VAT								
	Ogółem kosztorys								

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - Przychodnia Nr 1 - Remont pomieszczeń pracowni fizykoterapii (niski parter)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Zestawienie zbiorcze				
1	Robocizna razem	r-g	797,254		
	Razem		**797,254**		
	1. Szatnia damska				
1	Robocizna razem	r-g	58,066		
	Razem		**58,066**		
	2. Korytarz				
1	Robocizna razem	r-g	410,645		
	Razem		**410,645**		
	3. Wezeł sanitarny pacjentów i szatnia męska				
1	Robocizna razem	r-g	324,593		
	Razem		**324,593**		
	4. Roboty porządkowe - wywóz i utylizacja gruzu				
1	Robocizna razem	r-g	3,949		
	Razem		**3,949**		

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - Przychodnia Nr 1 - Remont pomieszczeń pracowni fizykoterapii (niski parter)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna	kpl	1,000		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,001		
3	Baterie natryskowe mosiezne z natryskiem przesuwnym 15mm	szt	1,000		
4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne mosiezne chromowane z ruchoma górna wylewka z uchwytami z tworzywa sztucznego	szt	1,000		
5	Benzyna do lakierów	dm3	2,223		
6	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	0,543		
7	Blachowkrety	szt	231,253		
8	Brodziki natryskowe blaszane emaliowane	szt	1,000		
9	Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm	szt	34,020		
10	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	72,000		
11	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,031		
12	Cement portlandzki 35	kg	46,620		
13	Cement portlandzki 35	t	0,010		
14	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,004		
15	Drewno na stemple budowlane	m3	0,041		
16	Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,234		
17	Dzwigary nosne z blachy ksztaltowej	m	55,470		
18	Elementy Geberit Unifix do miski ustępowej	kpl	1,000		
19	Elementy poprzeczne z blachy ksztaltowej	m	51,600		
20	Farba emulsyjna	dm3	152,823		
21	Farba olejna do gruntowania	dm3	5,089		
22	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	4,739		
23	Gaz propan, butan	kg	2,129		
24	Gips budowlany szpachlowy	kg	107,516		
25	Gips budowlany szpachlowy	t	0,003		
26	Gips budowlany	t	0,0003		
27	Gniazda wtyczkowe p.t.	szt	10,200		
28	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,203		
29	Gwoździe budowlane sufitowe	kg	0,468		
30	Haki do rur	szt	2,000		
31	Kit budowlany trwale plastyczny	kg	1,764		
32	Klamerki mocujace	szt	92,235		
33	Kolki do wstrzeliwania	szt	10,028		
34	Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm	szt	2,000		
35	Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm	szt	2,000		
36	Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 75mm	szt	1,457		
37	Ksztaltki z PCW	szt	2,000		
38	Ksztaltowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27	m	20,229		
39	Ksztaltowniki stalowe profil C	m	5,064		
40	Ksztaltowniki stalowe profil U	m	1,877		
41	Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27	m	4,259		
42	Ksztaltowniki z blachy - katownik przyscienny	m	27,735		
43	Kształtki z PCW kanalizacyjne 75mm	szt	3,000		
44	Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	3,000		
45	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	199,080		
46	Laczniki rozporowe	szt	81,592		
47	Laczniki wzdluzne lw 60/110	szt	4,046		
48	Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm	szt	7,348		
49	Laczniki zeliwne ocynkowane	szt	6,000		
50	Listwy progowe	m	14,520		
51	Łączniki instalacyjne	szt	6,120		
52	Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych	kg	2.948,739		
53	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	1,000		
54	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	7,183		
55	Oprawy swietlówkowe	szt	14,000		
56	Ościeżnica drewniana PORTA lub równorzędna	m2	4,200		
57	Papa zgrzew. mod. SBS podkładowa	m2	25,127		
58	Papier ścierny	ark	28,665		
59	Pianka poliuretanowa	kg	0,168		
60	Piasek do zapraw	m3	0,675		
61	Plyty z wlókien mineralnych 60x60x1,5cm	szt	93,525		
62	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m2	13,773		
63	Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	20,128		
64	Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm	m2	11,073		
65	Płytki ścienne fajans.szkliw.20x25cm	m2	43,778		

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - Przychodnia Nr 1 - Remont pomieszczeń pracowni fizykoterapii (niski parter)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
66	Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT	dm3	80,779		
67	Prety mocujace	szt	16,183		
68	Prety wieszaka	szt	21,608		
69	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt	1,000		
70	Przylacza elastyczne metalowe	szt	1,000		
71	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 50mm	m	1,100		
72	Rury stalowe S instalacyjne ocynkowane 15mm	m	1,050		
73	Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm	m	6,386		
74	Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 75mm	m	3,100		
75	Rury z PCW przepustowe 75mm	m	0,372		
76	Sedesy	szt	1,000		
77	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	2,574		
78	Siatka zbrojeniowa do posadzek z prętów fi 3 o oczkach 10x10cm	m2	10,860		
79	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne PORTA lub równorzędne	m2	3,708		
80	Sprezyny przyscienne	szt	53,213		
81	Spusty do brodzików natryskowych	szt	1,000		
82	Swietlówki	szt	58,240		
83	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000		
84	Sznur konopny smolowany	kg	0,180		
85	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,388		
86	Tasma	m	16,239		
87	Uchwyty do rur	szt	5,340		
88	Uchwyty do rurociagów z PCW 75mm	szt	2,480		
89	Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW	szt	5,000		
90	Umywalki fajansowe prostokatne	szt	1,000		
91	Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	8,000		
92	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,020		
93	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,326		
94	Wieszak w 60/100	szt	16,183		
95	Wieszak	szt	21,608		
96	Woda	m3	0,111		
97	Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	6,432		
98	Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	1,000		
99	Wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix	kpl	1,000		
100	Zaplonniki	szt	56,000		
101	Zaprawa cementowa M12	m3	0,501		
102	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,129		
103	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,013		
104	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,875		
105	Zaprawa klejąca	kg	407,740		
106	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	76,871		
107	Zaprawa spoinująca	kg	25,752		
108	Zaprawa wapienna M-0,6	m3	0,017		
109	Zaprawa	m3	0,062		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - Przychodnia Nr 1 - Remont pomieszczeń pracowni fizykoterapii (niski parter)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,749		
2	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,020		
3	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	2,572		
4	Srodek transportowy	m-g	2,745		
5	Środek transportowy	m-g	4,550		
6	Wyciag	m-g	4,228		
7	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	1,005		
8	Wyciąg	m-g	3,822		
	Razem		**19,690**		